

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
За обект: Неотложни СМР на ПГ по селско стопанство
с.Ситово, обл.Силистра

№	Видове СМР	м-ка	к-во
1	Демонтаж хидроизолация	м2	1050,00
2	Битумен грунд	м2	1050,00
3	Хидроизолация двупластова по покрив	м2	1050,00
4	Армирана циментова замазка покрив	м2	1050,00
5	Демонтаж поц.ламарина по бордове	м2	360,00
6	Доставка и монтаж поцинкована ламарина по бордове	м2	360,00
7	Демонтаж ,доставка и монтаж воронки	бр	6,00
8	Дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м2	690,00
9	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	690,00
10	Обработка против мухъл и плесен	м2	290,00
11	Грундиране с латекс преди боядисване	м2	690,00
12	Латекс по стени и тавани	м2	690,00
13	Демонтаж фаянсова облицовка	м2	90,00
14	Фаянсова облицовка	м2	90,00
15	Демонтаж настилка теракот	м2	62,00
16	Армирана циментова замазка по подове санитарни възли	м2	62,00
17	Настилка гранитогрес по подове санит.възли	м2	62,00
18	Демонтаж врати	бр	20,00
19	Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати 100/200	бр	20,00